



ACCORDO QUADRO

per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023

2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022

REL 05 – STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Collesalveti, Agosto 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale e tecnica;
	REL 02 – Computo Metrico Estimativo;
	REL 03 – Stima Incidenza Manodopera;
	REL 04 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
→	REL 05 – Stima costi della Sicurezza;
	REL 06 – Cronoprogramma;
	REL 07 – Fascicolo dell'opera;
	REL 08 – Piano di manutenzione;
	REL 09 – Quadro Economico;
	Elaborati grafici;

Id. voce	Rif. Prezzario	DESCRIZIONE LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par. ug.	Lungh. [m]	Largh. [m]	H [m] Peso [kg]		Prezzo unitario	TOTALE
NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))									
S1	TOS22/I_17.N06.004.010	SPOGLIATOIO Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile							
		mesi	4				4		
		Sommano cad						4,00	€ 309,02400
S1	TOS22/I_17.N06.004.011	UFFICIO Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile							
		mesi	4				4		
		Sommano cad						4,00	€ 309,02400
S1	TOS22/I_17.N06.005.001	WC CHIMICO WC chimico Portatile senza lavamani- noleggio mensile							
		mesi	4				4		
		Sommano cad						4,00	€ 211,12000
PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI (Apprestamenti - D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. a))									
S2	TOS22/I_17.P05.001.001	TRANSENNA Recinzioni e accessi di cantiere. Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200xH110.							
		Numero previsto	20				20		
		Sommano cad						20,00	€ 51,15600
PRODOTTI PER MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA(D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. d))									
S3	TOS22/I_17.P07.002.001	LANTERNA SEGNALETICA Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria.							
		Lanterne previste	10				10		
		Sommano cad						10,00	€ 10,15000
S4	TOS22/I_17.P07.002.007	SEGNALE STRADALE Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.							
		Segnali previsti	15				15		
		Sommano cad						15,00	€ 31,05900

Id. voce	Rif. Prezzario	DESCRIZIONE LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par. ug.	Lungh. [m]	Largh. [m]	H [m] Peso [kg]		Prezzo unitario	TOTALE
S5	TOS22/I_17.P07.002.009	SACCHI IN TELA RINFORZATA - ZAVORRA Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40							
		Sacchi previsti	15				15		
		Sommano			cad	15,00	€ 6,09000	€ 91,35	
S6	TOS22/I_17.P07.003.001	KIT PRIMO SOCCORSO Attrezzature primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n.389							
		Kit previsti	1				1		
		Sommano			cad	1,00	€ 105,56000	€ 105,56	
S7	TOS22/I_17.P07.004.001	ESTINTORI Mezzi antincendio. Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.							
		Kit previsti	1				1		
		Sommano			cad	1,00	€ 56,84000	€ 56,84	
MISURE DI COORDINAMENTO (D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g))									
S8	TOS22/I_17.S08.002.002	RIUNIONI DI INFORMAZIONE Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni							
		Ore previste	1				1		
		Sommano			ore	1,00	€ 50,43478	€ 50,43	
TOTALE IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA								€ 5.211,36	