



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO | area tecnica

SERVIZIO 6

Pianificazione e patrimonio pubblico

UFFICIO TECNICO DEL PATRIMONIO

**LAVORI DI RISANAMENTO E DEGUAMENTO DEI LOCALI AMBULATORIO
MEDICO DI PARRANA SAN MARTINO E TINTEGGIATURA PARETI DEI LOCALI**

**PROGETTO DEFINITIVO e ESECUTIVO
TAVOLA (02)**

Elenco Prezzi Unitari

Collesalveti 07,10,2022

UFFICIO TECNICO PATRIMONIO
Geom. Marino Michele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N, 6
Pianificazione e Patrimonio Pubblico
Arch. Zinna Leonardo



1)

Smontaggio di infissi esterni, porta di ingresso, con deposito in loco dello stesso, per la esecuzione dei lavori di stonacatura, e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.

A corpo			€.	500,00			
---------	--	--	----	--------	--	--	--

2)

Smontaggio di infissi interni, porta disimpegno e porta sottoscala, con telaio a madonna, con deposito in loco dello stesso, per la esecuzione dei lavori di stonacatura e rintonacatura, e riposizionamento dello stesso nella posizione originale.

A corpo			€.	200,00			
---------	--	--	----	--------	--	--	--

3) Lavori di stonacatura di intonaco di civile abitazione, da pavimento a solaio in legno, su pareti in laterizio e pietre, fino a portare a nudo la muratura, con carico del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata.

A Mq.			€.	20,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

4) Lavori di rifazzatura e/o riempimento commenti, con possibili interventi di risanamento della muratura in mattoni e pietre, compresa la fornitura dei materiali necessari e carico, trasporto e smaltimento di eventuali materiali di risulta, a discarica autorizzata.

A Mq.			€.	18,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

5) Lavori di realizzazione di parete in cartongesso, idoneo per ambienti umidi, realizzato con pannelli di adeguata dimensione e di spessore minimo di cm. 2, posto in opera su montanti in metallo, posti in opera con adeguate arpionature nel muro. A costituire una contro parete areata, staccata dal pavimento e dal soffitto, compresa la fornitura dei materiali necessari e con carico trasporto e smaltimento di eventuali materiali di risulta, a discarica autorizzata.

A Mq.			€.	60,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

6) Lavori di posa in opera di battiscopa in pvc e cornici in legno, posizionate in modo tale da garantire lo scambio d'aria a livello pavimento e a livello soffitto, di spessore minimo di cm. 1/1,5, posto in opera con adeguate arpionature nel muro, con carico trasporto e smaltimento di eventuali materiali di risulta, a discarica autorizzata.

Cornici in legno

A Ml.			€.	12,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

Battiscopa in PVC

A Ml.			€.	18,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

7) Lavori di imbiancatura su pareti in cartongesso, con materiale idoneo al cartongesso, previo mano di sottofondo aggrappante, con la stesura di almeno due mani di tinta. Compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari e tutti gli accorgimenti necessari a garantire un ottimo stato dei locali post esecuzione dei lavori. con carico trasporto e smaltimento di eventuali materiali di risulta, a discarica autorizzata.

A Mq.			€.	22,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

- 8) Esecuzione di lavori necessari alla apertura di due bocchette di areazione, con demolizione di muratura portante, in laterizio e pietra, di diametro di cm. 20, o di forma quadrata di cm. 25 di lato, compresa la necessaria riquadratura e finitura con la necessaria intonacatura. Successiva fornitura e posa in opera di adeguate griglie in rame sulla parte esterna e in plastica sulla parte interna. Compresa la fonitura di tutti i materiali necessari e il carico, trasporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta a discarica auutorizzata.

A corpo			€.	150,00			
---------	--	--	----	--------	--	--	--

- Esecuzione di lavori necessari alla riapertura di un vano porta esistente, tra l'ambulatorio
9) medico e il consiglio di frazione, con la demolizione di muratura in laterizio spessore fino a cm. 15, compresa la riquadratura della stessa con materiale in laterizio e rifinitura con intonaco di civile abitazione. Compresa la fonitura e posa in opera di tutti i materiali necessari e il carico, trasporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta a discarica auutorizzata.

A corpo			€.	400,00			
---------	--	--	----	--------	--	--	--

- Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni delle stessa carattristiche delle porte in
10) legno esistenti nel consiglio di frazione, compresa la fornitura e posa in opera per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

cadauno			€.	750,00			
---------	--	--	----	--------	--	--	--

- Esecuzione di tutti lavori necessari per la realizzazione dell'impianto di adduzione di acqua
11) fredda e acqua calda, per il nuovo lavello che si andrà a posizinare dentro l'ambulatorio, compresa la fornitura e posa in opere di tutto il materiale necessario, compreso l'allaccio alle tubazioni esistenti, compresa l'apertura delle tracce o dei buchi necessari, compreso il carico, il trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta a discarica autorizzata.

A corpo			€.	600,00			
---------	--	--	----	--------	--	--	--

- Fornitura e posa in opera di lavello pensile, in ceramica, dimensioni minime cm. 50, posto in
12) opera con tasselli a muro adeguati, compresa la fornitura della rubinetteria con comando ad asta lunga e di quanto necessario per l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e di scarico, compresa la ralizzazione dello scarico e allacciamento dello stesso a pozzetto estreno. Compresa la realizzazione di tutte le opere murarie, la fornitura di tutti i materiali necessari, per dare il lavandino funzionante a perfetta regola d'arte, compreso il carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta a pubblica discarica.

A corpo			€.	350,00			
---------	--	--	----	--------	--	--	--

- Realizzazione di riprese di intonaci, con materiale idoneo del tipo per civile abitazione, compresa la preparazione del fondo, la fornityra e pposa in opera di tutto il materiale
13) necessari, compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale a discarica autorizzata.

A Mq.			€.	25,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

Realizzazione di lavori di imbiancatura utilizzando materiali di ottima qualità, compresa una
14) pulizia delle pareti, dove necessario, una rasatura o raschiatura dell'intonaco. Il tutto
predisponendo tutti gli accorgimenti necessari per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola
d'arte. Compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento di tutti i materiali di risulta a
discarica autorizzata.

A Mq.			€.	22,00			
-------	--	--	----	-------	--	--	--

Collesalveti 07,10,2022

UFFICIO TECNICO PATRIMONIO
Geom. Marino Michele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N, 6
Pianificazione e Patrimonio Pubblico
Arch. Zinna Leonardo

