



Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Roma, nel tratto compreso tra via Malenchini e l'intersezione con via Bixio a Collesalvetti

REL 02 – CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Collesalvetti, Novembre 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e paesaggistico;
→	REL 02 – Calcolo sommario di spesa;
	REL 03 – Quadro economico;
	REL 04 – Cronoprogramma;
	REL 05 – Quadro Economico;

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

1. COLLESALVETTI		
1.1	Via Roma (tratto di strada compreso tra via Malenchini e l'intersezione con via Bixio)	Spesa sommaria
	Riprese manto stradale a tratti: • Risanamento del manto bituminoso mediante la fresatura per uno spessore compreso tra i 10 ed i 4 cm rispetto alla quota del piano attuale, la realizzazione di un nuovo strato di collegamento (binder) dello spessore compattato di 6,00 cm (dove necessario) e la realizzazione di uno strato di usura dello spessore di 4,00 cm, previa mano di ancoraggio con aspersione di emulsione.	€ 138.000,00
	Rifacimento di segnaletica orizzontale: • Realizzazione di strisce laterali e segnaletica parcheggi di colore bianco.	€ 800,00
	Rialzamento di chiusini e griglie: • Rialzamento di chiusini e griglie.	€ 2.200,00
SOMMANO Via Roma		€ 141.000,00