



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Tinteggiatura di patrimonio immobiliare ad uso scolastico del Comune di Collesalvetti

REL 03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Collesalvetti, Giugno 2023

I Tecnici incaricati

Geom. Leonardo Sirigatti - Collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il Progetto definitivo - esecutivo
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Elenco Prezzi Unitari
→	REL 03	Computo Metrico Estimativo
	REL 04	Stima Costi della Sicurezza
	REL 05	Cronoprogramma
	REL 06	Schema di contratto - Lettera Proposta
	REL 07	Lettera Accettazione
	REL 08	Capitolato Speciale di Appalto
	REL 09	Quadro Economico

Id. voce	Rif. Prezzario	DESCRIZIONE LAVORI	DIMENSIONI		Quantità	IMPORTI	
			Lavoro (ore)	Superf. [mq]		Prezzo unitario	TOTALE
TINTEGGIATURA							
1	TOS23/1_01.F04.002.001	PREPARAZIONE DI FONDO DA TINTEGGIARE Preparazione di fondo da tinteggiare mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco					
		Cat.: OG1					
		Scuola Infanzia - Collesalvetti		40,00	40,00		
		Scuola Primaria - Collesalvetti		60,00	60,00		
		Scuola Secondaria - Collesalvetti		90,00	90,00		
		Scuola Primaria - Vicarello		50,00	50,00		
		Scuola Primaria - Guastisce		20,00	20,00		
		Scuola Primaria - Nugola		30,00	30,00		
		Scuola Infanzia - Stagno		10,00	10,00		
		Scuola Primaria - Stagno		90,00	90,00		
		Scuola Secondaria - Stagno		60,00	60,00		
Sommano mq. 450,00						€ 6,51823	€ 2.933,20
2	TOS23/1_01.F04.004.003	VERNICIATURA PER INTERNI CON IDROPITTURA A TEMPERA MURALE FINE Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine					
		Cat.: OG1					
		Scuola Infanzia - Collesalvetti		400,00	400,00		
		Scuola Primaria - Collesalvetti		600,00	600,00		
		Scuola Secondaria - Collesalvetti		900,00	900,00		
		Scuola Primaria - Vicarello		500,00	500,00		
		Scuola Primaria - Guastisce		200,00	200,00		
		Scuola Primaria - Nugola		300,00	300,00		
		Scuola Infanzia - Stagno		100,00	100,00		
		Scuola Primaria - Stagno		900,00	900,00		
		Scuola Secondaria - Stagno		600,00	600,00		
Sommano mq. 4500,00						€ 4,34598	€ 19.556,91
3	TOS23/1_01.F04.004.004	VERNICIATURA PER INTERNI CON IDROPITTURA LAVABILE PREVIA MANO DI FISSATIVO Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo					
		Cat.: OG1					
		Scuola Primaria - Nugola		55,00	55,00		
Sommano mq. 55,00						€ 8,51976	€ 468,59

Id. voce	Rif. Prezzario	DESCRIZIONE LAVORI	DIMENSIONI		Quantità	IMPORTI		
			Lavoro (ore)	Superf. [mq]		Prezzo unitario	TOTALE	
4	TOS23/1_01.F04.010.002	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CON SMALTO SINTETICO Tinteggiatura e verniciatura con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato						
		Cat.: OG1						
		Scuola Primaria - Stagno						
			60,00	60,00				
Sommano mq.						60,00	€ 8,40439	€ 504,26
TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA							€ 23.462,96	

RIEPILOGO IMPORTO LAVORI			
Descrizione	Quantità	Importo	Percentuale
<i>Tinteggiatura:</i>			
Preparazione di fondo da tinteggiare	450,00 mq.	€ 2.933,20	12,50%
Verniciatura con idropittura	4.500,00 mq.	€ 19.556,91	83,35%
Verniciatura con idropittura lavabile	55,00 mq.	€ 468,59	2,00%
Verniciatura con smalto sintetico	60,00 mq.	€ 504,26	2,15%
Sommano		€ 23.462,96	100,00%

RIEPILOGO IMPORTO LAVORI DIVISO PER CATEGORIE DI LAVORI			
Categoria	Descrizione	Importo	Percentuale
OG1	<i>Edifici civili e industriali</i>	€ 23.462,96	100,00%
Sommano		€ 23.462,96	100,00%